

No.

Page. 1

御見積書

平成 21 年 3 月 11 日

柏市Y幼稚園 御中

下記の通り御見積り申し上げます。

税込合計金額 ￥3,815,948.-

合計金額 ￥3,634,237.-

消費税額 ￥181,711.-

工事名称 動物小屋工事

工事概要

工事場所

工事期間

有効期限 御見積日より30日

有限会社 安西工務店

〒273-0128

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山2丁目10番1号

TEL. 047-387-1193

FAX. 047-387-6893

担当者 安西 大成

内 訳 書

名 称	仕様・規格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事		式	1		128000	
2 基礎工事		"	1		247500	
3 木工事		"	1		938813	
4 鋼製建具工事	トステム	"	1		152710	
5 木製建具工事		"	1		200000	
6 屋根工事		"	1		73500	
7 左官工事		"	1		114136	
8 鉄骨工事		"	1		299130	
9 塗装工事	内部塗装なし	"	1		30000	
10 電気工事		"	1		69230	
11 金物工事		"	1		49000	
12 板金工事		"	1		191750	
13 外壁工事		"	1		401398	
14 内装工事		"	1		188420	
15 設備工事		"	1		188150	
16 諸経費		"	1		50000	
17 解体工事		"	1		312500	
次頁へ続く						

明 細 書

名 称	仕様・規格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
材料費						
土台	桧 4000 × 105 × 105	本	1		4511	
土台	桧 3000 × 105 × 105	"	6	3,568	21408	
桁 梁	米松 4000 × 105 × 270	"	1		8232	
桁 梁	米松 4000 × 105 × 210	"	1		6403	
桁 梁	米松 3000 × 105 × 210	"	1		4806	
桁 梁	米松 3000 × 105 × 180	"	2	4,116	8232	
桁 梁	米松 4000 × 105 × 150	"	5	4,574	22870	
桁 梁	米松 3000 × 105 × 150	"	4	3,434	13736	
桁 梁	米松 4000 × 105 × 120	"	1		3659	
桁 梁	米松 4000 × 105 × 105	"	3	3,202	9606	
桁 梁	米松 3000 × 105 × 105	"	3	2,404	7212	
母屋	杉 4000 × 90 × 90	"	3	1,782	5346	
母屋	杉 3000 × 90 × 90	"	3	1,283	3849	
棟木	杉 4000 × 105 × 105	"	1		2426	
棟木	杉 3000 × 105 × 105	"	1		2003	
火打梁	杉 1200 × 90 × 90	"	10	534	5340	
通柱	杉 4000 × 105 × 105	"	4	2,426	9704	
管柱	杉 3000 × 105 × 105	"	26	2,003	52078	
次頁へ続く						

明 細 書

名 称	仕様・規格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
地束	杉KD 3000×105×105	本	1		2767	
小屋束	杉 3000×105×105	〃	1		2003	
小屋束	杉 4000×90×90	〃	1		1782	
躯体加工費		式	1		70000	
屋根下地材						
Lベース	合板 12mm	枚	13	1,500	19500	
屋根断熱材	サニーライト45mm定価14,700/梱	梱分	2	10,290	20580	
栈木	30×40×4000	本	11	390	4290	
タル木(面戸含む)	45×105×4000	〃	14	1,500	21000	
破風板 杉	210×24×3650	枚	7	1,470	10290	
同上塗装なし						
2階床材						
根太	45×105×4000 榿	本	10	1,500	15000	
床材Lベース	合板 12mm	枚	16	1,500	24000	
壁 天井 他 材料						
1 2階壁 2階天井 Lベース		枚	66	1,500	99000	
間柱	杉 27×105×3650	本	15	820	12300	
次頁へ続く						

明 細 書

名 称	仕様・規格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
15 設備工事						
耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP-13A	m	15	130	1950	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP-20A	"	17	240	4080	
硬質塩化ビニール管	VU-50A	"	7	280	1960	
硬質塩化ビニール管	VU-100A	"	16.5	420	6930	
同上継手類		式	1		8950	
ストップバルブ	20A	ヶ	1		2640	
バルブボックス		"	1		880	
インバート桧	起点トラップインバート	ヶ所	2	8,630	17260	
インバート桧	Y S インバート	"	2	6,160	12320	
インバート桧	L L インバート	"	1		5500	
自在水栓		ヶ	5	1,650	8250	
消耗品 雑材		式	1		4900	
配管工事費	経費共	"	1		97680	
既設管接続費		"	1		7700	
水栓取付費		"	1		7150	
【小計】					188150	
次頁へ続く						

